O. A. NAGEL
AVENIDA MARTE SUL Nº 252 – CENTRO
CHAPADÃO DO CÉU – GO
CNPJ: 43.924.108/0001-83

PROPOSTA DE PREÇO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

Ref.: Concorrência Pública nº 003/2024

OBJETO: **Empreitada por Preço Global para construção e ampliação de arquibancadas**, conforme descrito nos projetos, plantas e memoriais descritivos, em anexo ao edital.

Prezados Senhores,

Pelo presente submetemos à apreciação de V.S.ª, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos os serviços pelo preço global de R$ 89.205,90 (oitenta e nove mil duzentos e cinco reais e noventa centavos), conforme orçamento detalhado em anexo.

Atenciosamente,

Chapadão do Céu – GO, 29 de Março de 2024.

O A NAGEL:43924108000183

Assinado de forma digital por O A NAGEL:43924108000183
Dados: 2024.03.29 10:09:01 -03'00'

_____

O. A. NAGEL
CNPJ: 43.924.108/0001-83

EMPRESA: O A NAGEL LTDA
CNPJ: 43.924.108/0001-83
OBRA: AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS
CONCORRÊNCIA : 003/2024
PROCESSO Nº : 2797/2024

O. A. NAGEL
AVENIDA MARTE SUL Nº 252 – CENTRO
CHAPADÃO DO CÉU – GO
CNPJ: 43.924.108/0001-83

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1					**R$ 4.109,64**
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R$ 113,87	'R$ '1.366,44
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R$ 45,72	'R$ '2.743,20
2					**R$ 8.467,12**
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	R$ 355,71	'R$ '1.024,44
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA	Un	0,10	R$ 3.790,41	'R$ '379,04
2.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA	Un	0,10	R$ 5.520,70	'R$ '552,07
2.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,25	R$ 1.041,85	'R$ '6.511,56
3					**R$ 397,66**
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	117,60	R$ 0,42	'R$ '49,39
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,12	R$ 84,53	'R$ '348,26
4					**R$ 4.893,34**
4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	4,80	R$ 126,37	'R$ '606,58
4.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,02	R$ 466,13	'R$ '9,32
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	70,40	R$ 15,54	'R$ '1.094,02
4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,37	R$ 570,88	'R$ '782,11
4.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,80	R$ 109,29	'R$ '2.273,23
4.6	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	8,84	R$ 14,49	'R$ '128,09
5					**R$ 7.339,61**
5.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	409,12	R$ 17,94	'R$ '7.339,61
6					**R$ 7.151,95**

6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	8,23	R$ 869,01	'R$ '7.151,95
7					**R$ 56.238,90**
7.1	ARQUIBANCADA METALICA 1,10 X 6,00 M	UN	4,00	R$ 6.907,15	'R$ '27.628,60
7.2	ARQUIBANCADA METALICA 1,15 X 6,10 M COBERTA	UN	2,00	R$ 14.305,15	'R$ '28.610,30
8					**R$ 607,68**
8.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	144,00	R$ 4,22	'R$ '607,68
				VALOR TOTAL:	**R$ 89.205,90**

O A NAGEL:43924108000183

Assinado de forma digital por O A NAGEL:43924108000183
Dados: 2024.03.29 10:10:03 -03'00'

O A NAGEL LTDA

CNPJ: 43.924.108/0001-83

EMPRESA: O A NAGEL LTDA
CNPJ: 43.924.108/0001-83
OBRA: AMPLIAÇÃO DE ARQUIBANCADAS
CONCORRÊNCIA : 003/2024
PROCESSO Nº : 2797/2024

O. A. NAGEL
AVENIDA MARTE SUL Nº 252 – CENTRO
CHAPADÃO DO CÉU – GO
CNPJ: 43.924.108/0001-83

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 4.109,64	100,00%			**100,00%**
			R$ 4.109,64			**R$ 4.109,64**
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 8.467,12	80,00%	20,00%		**100,00%**
			R$ 6.773,70	R$ 1.693,42		**R$ 8.467,12**
3	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 397,66	100,00%			**100,00%**
			R$ 397,66			**R$ 397,66**
4	FUNDAÇÃO	R$ 4.893,34	100,00%			**100,00%**
			R$ 4.893,34			**R$ 4.893,34**
5	ESTRUTURA	R$ 7.339,61	20,00%	60,00%	20,00%	**100,00%**
			R$ 1.467,92	R$ 4.403,77	R$ 1.467,92	**R$ 7.339,61**
6	PAVIMENTAÇÃO / CALÇADA	R$ 7.151,95	30,00%	70,00%		**100,00%**
			R$ 2.145,59	R$ 5.006,37		**R$ 7.151,95**
7	BANCADA E ACESSÓRIOS	R$ 56.238,90	10,00%	50,00%	40,00%	**100,00%**
			R$ 5.623,89	R$ 28.119,45	R$ 22.495,56	**R$ 56.238,90**
8	LIMPEZA FINAL	R$ 607,68			100,00%	**100,00%**
					R$ 607,68	**R$ 607,68**
		R$ 89.205,90	R$ 25.411,73	R$ 39.223,01	R$ 24.571,16	R$ 89.205,90
			R$ 25.411,73	R$ 64.634,74	R$ 89.205,90	

O A NAGEL:43924108000183

Assinado de forma digital por O A NAGEL:43924108000183
Dados: 2024.03.29 10:09:32 -03'00'

O A NAGEL LTDA
CNPJ: 43.924.108/0001-83